

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY vč. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A

## POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo působnost  
zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

na realizaci akce:

### „Rekonstrukce ochozu/terasy MŠ Velká Chuchle“

#### 1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Městská část Praha – Velká Chuchle
IČ:	002231185
DIČ:	CZ00231185
Sídlo zadavatele:	U Skály 262/2, Praha – Velká Chuchle 15900
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Martin Melichar, místostarosta
Vyřizuje, kontaktní osoba:	<b>Michaela Benešová, tel: 778527979</b> <b>e-mail: <a href="mailto:benesova@chuchle.cz">benesova@chuchle.cz</a></b>

#### 2. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na Rekonstrukci ochozu/terasy MŠ Velká Chuchle viz. specifikace.

#### 3. Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH, reference firmy a samotná doba realizace.

Posuzovány budou pouze cenové nabídky uchazečů, kteří mají v Živnostenském rejstříku vedeno příslušné živnostenské oprávnění.

#### 4. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná cena zakázky - 600.000,- Kč bez DPH

#### 5. Lhůta a způsob podání nabídky

Lhůta pro podání cenové nabídky je do: **23.6.2021 do 12:00 hod.**

Cenová nabídka bude doručena v zalepené obálce s nápisem “**CENOVÁ POPTÁVKA Č. 3/2020/BEN, NEOTVÍRAT!**“



**6. Vaše cenová nabídka musí obsahovat:**

- a) název a přesnou adresu, IČ uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického, faxového a e-mailového spojení.
- b) nabídková cena bude uvedena bez DPH, a s DPH a musí být závazná po dobu 3 měsíců od data jejího předložení zadavateli.
- c) nabídka bude označena číslem naší cenové poptávky
- d) doba realizace
- e) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů viz odst. 7

**7. Místo plnění a termín plnění zakázky:**

MŠ Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha – Velká Chuchle  
Termín od 1.7.2021 do 15.8.2021

**8. Způsob a podmínky financování plnění předmětu zakázky:**

Objednatel neposkytuje zálohy. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést fakturaci. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Dodavatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky a bude konečná. Požadovaná záruka je minimálně 36 měsíců od předání zakázky.

**9. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů**

Uchazeč musí v nabídce doložit:

- a) oprávnění k podnikání
- b) výpis z obchodního rejstříku vč. zveřejněné účetní závěrky
- c) referenční zakázky (min 3ks)

**10. Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo

- a) neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů
- b) snížit rozsah díla nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů
- c) odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů
- d) nevracet podané nabídky uchazečům
- e) jednat o náplni smlouvy (vyjma ceny, která bude dle nabídky závazná)

**11. Požadovaná specifikace zakázky**

**Viz. příloha č. 1**

Za objednatele:

Mgr. Martin Melichar, místostarosta MČ Praha – Velká Chuchle

MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA – VELKÁ CHUCHLE  
U Skály 262/2  
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle  
IČ: 00231185 DIČ: CZ00231185

## REKONSTRUKCE OCHOZU/TERASY MŠ

### ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS, VYBAVENÍ atd.

#### Základní popis rekonstrukce:

- Důvodem rekonstrukce ochozu/terasy budovy MŠ je nevyhovující skladba podlahy, kde soustavně dochází k zatékání dešťových srážek do budovy MŠ a složité a nákladné opravě stávající skladby
- Stávající skladba – ŽB deska, penetrace a asfaltové lepidlo, tepelná izolace – pěnosklo (FOAMGLAS S3) 50mm, separační vrstva (SARNAFELT), hydroizolace (SARNAFIL G), separační a kluzná vrstva (SARNAFELT GT), podkladní beton armovaný 70-100mm, vodovzdorné adhezivum 10-15mm (FERMAFLEX atp), dlažba – žula 25mm
- Oprava spočívá v demontáži všech vrstev po stávající stropní ŽB desku a vytvoření nové skladby dle přesného návrhu projektanta viz příloha
- Oprava bude probíhat dle následujících principů:
  - Vrstva dlažby – žuly: bude, pokud možno, citlivě demontována, aby šla použít k dalšímu účelu, uložena ve dvoře MŠ
  - Zbytek podkladních vrstev bude demontován a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech až po stávající stropní ŽB desku
  - Stávající stropní deska bude očištěna mechanicky, případně přebrousit ostré výstupky
  - Nová skladba podlahy:
    - Stávající stropní deska 200mm
    - Betonová mazanina s PP vláknem ve spádu tl. 50-90mm
    - Hydroizolace mPVC
    - Ochranná geotextilie
    - Pryžové nebo plastové podložky tl. 10-50mm



- Dřevěný rošt - terasová prkna s protiskluznými drážkami z tvrdého tropického dřeva (akát) na svlacích ze stejného materiálu celková tl. 70mm
- U obvodové stěny budovy – vytažení hydroizolace do požadované výšky na obvodovou stěnu + osazení extrudovaného polystyrénu XPS spolu se soklovou omítkou
- U atiky – vytažení hydroizolace do požadované výšky, osazení plastovaného plechu, krycího plechu spolu s tmelem
- Půdorysná plocha – 107m<sup>2</sup> - viz příloha geodetické zaměření dwg.
- Celková výška skladby se odvíjí od bezbariérového přístupu do hlavních vstupních dveří do objektu MŠ
- Termín realizace od 1. 7. 2021 do 15.8.2021

Přílohy – č.1 geodetické zaměření  
č.2 Návrh St. Šembera, SPS Projekt, 6.6.2021

