

CENOVÁ POPTÁVKA Č. 1/2022/BEN

ze dne 4.4.2022

Objednatel: Městská část Praha – Velká Chuchle

U Skály 262/2, 159 00 Velká Chuchle

Vyřizuje, kontaktní osoba: Ing. Michaela Benešová, tel: 257 940 325, mob.778 527 979

e-mail: benesova@chuchle.cz

Městská část Praha – Velká Chuchle přijímá cenové nabídky na:

„Rekonstrukce RD Velká Chuchle“

Lhůta pro podání cenové nabídky končí dne: **25.4.2022** v 10,00 hod.

Cenová nabídka bude doručena v zalepené obálce s nápisem “CENOVÁ POPTÁVKA Č. 1/2022/BEN, NEOTVÍRAT!”

Zahájení plnění zakázky: ihned po schválení ZMČ Praha – Velká Chuchle, předpoklad 5/2022

Ukončení plnění zakázky: cca 2měsíce po zahájení

Příloha č. 1 zadávací podmínky

Příloha č. 2+3 Specifikace dodávky

Za objednatele:



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
U Skály 262/2
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
IČ: 00231185 DIČ: CZ00231185

MUDr. Jaromír Piskáček, starosta MČ Praha – Velká Chuchle

Posuzovány budou pouze cenové nabídky uchazečů, kteří mají v Živnostenském rejstříku vedeno příslušné živnostenské oprávnění.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na realizaci akce:

„Rekonstrukce RD Velká Chuchle“

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Městská část Praha – Velká Chuchle
IČ:	002231185
DIČ:	CZ00231185
Sídlo zadavatele:	U Skály 262/2, Praha – Velká Chuchle 15900
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jaromír Piskáček, starosta

2. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na Rekonstrukci RD Velká Chuchle.

3. Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH, reference firmy a samotná doba realizace.

4. Vaše cenová nabídka musí obsahovat:

- název a přesnou adresu, IČ uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického, faxového a e-mailového spojení.
- nabídková cena bude uvedená bez DPH, a s DPH a musí být závazná po dobu 3 měsíců od data jejího předložení zadavateli.
- nabídka bude označena číslem naší cenové poptávky
- doba realizace
- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů viz odst. 7

5. Místo plnění: U Zahradnictví 491/12, 159 00 Praha – Velká Chuchle

6. Způsob a podmínky financování plnění předmětu zakázky:

Objednatel neposkytuje zálohy. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést fakturaci. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Dodavatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky a bude konečná.

Požadovaná záruka je minimálně 36 měsíců od předání zakázky.

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč musí v nabídce doložit:

- a) oprávnění k podnikání
- b) výpis z obchodního rejstříku
- c) referenční zakázky (min 3ks)

8. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo

- a) neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů
- b) snížit rozsah díla nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů
- c) odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů
- d) nevracet podané nabídky uchazečům
- e) jednat o náplni smlouvy (vyjma ceny, která bude dle nabídky závazná)

9. Požadovaná specifikace zakázky

Viz. příloha č. 2, 3

ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS, VYBAVENÍ atd.

Základní popis:

- Jedná se o rekonstrukci stávajícího přízemního domu, v současnosti kolaudovaný jako nebytový prostor.
- Dům je situován v zahradě, přístupný z komunikace U Zahradnictví
- Rekonstrukce je vyvolána potřebou investora, a to změna z nebytového prostoru na bytovou jednotku
- Základními principy jsou:
 - Nové ústřední vytápění (elektrokotel+radiátory)
 - Oklepaní nevyhovujících omítek a realizace nových, do 1m výšky sanační
 - Nová pochozí vrstva podlahy
 - Částečná výměna SDK podhledu
 - Nová výmalba
 - Úprava elektroinstalace
 - Nové sociální zařízení
 - Kuchyňská linka
 - Lokální zapravení zateplení
 - Výměna okna v koupelně
 - Nové oplocení pozemku
 - Nové vstupní dveře
 - Nové interiérové dveře

1) Koupelna – místnost 07:

- Vana asymetrická Laguna Idea plus pravá 160x100 (ID 1600PPLUS)
- Koupelnová skříňka s umývadlem a zrcadlem a osvětlením VITRA MIA 59x61x39,5 cm bílá lesklá (MIA SET 60B)
- Baterie série JIKA DEEP
- Demontáž stávající dlažby a obkladu,
- nový obklad Vitra Cosy cream 25x40 cm mat K944623 (do výšky 2,1m)
- nová dlažba Dlažba Vitra Metro beige 45x45 cm mat K944360
- Nové rozvody vody, kanalizace + ÚT
- Nové rozvody elektroinstalace
- Demontáž stávajícího bojleru

2) WC – místnost 02

- Systém WC geberit
- WC mísa JIKA MIO H8207120000001 + H8917100000631

- Umývatko JIKA LYRA H8153810001061
- Baterie série JIKA DEEP
- Obklad – demontáž stávající dlažby a obkladu, nový obklad Vitra Cosy cream 25x40 cm mat K944623 (do výšky 2,1m)
- Dlažba Dlažba Vitra Metro beige 45x45 cm mat K944360
- Vybourání vnitřních obložek (v místnosti 02), ponechat jen průchod

3) Kuchyňská linka

- Nová kuchyňská linka – blok 210 cm Hornbach
- Nevestavný el. sporák s el. troubou (standart)
- Dřezová baterie NOVASERVIS TITANIA HIT 95.591.0
- Úprava rozvodů vody a kanalizace

4) Elektrokotel Protherm ray se zásobníkem na TUV, 18kW + 120l – umístění do místnosti 06

- Dlažba Dlažba Vitra Metro beige 45x45 cm mat K944360
- Nový ÚT rozvod k radiátorům (demontáž stávajících přímotopů)

5) Otopná tělesa:

- 3x VK22 1400/600
- 1x VK22 1200/600
- 1x VK21 400/600
- 1x KLCM 1220/500

6) Vstupní dveře – plastové včetně nové obložky (L900/1970)

7) Interiérové dveře (hladká bílá, voština) – obložky zůstávají stávající

- L900/1970 bílá hladká ¾ sklo satináto
- L900/1970 bílá hladká ¾ sklo satináto
- L900/1970 bílá hladká plné
- 2x L800/1970 bílá hladká plné
- L700/1970 bílá hladká plné

8) Okno

- Dvojsklo, plast 400/600

9) 2x vybírací dvířka ke komínu

10) Vinylová podlaha clic/clack Thermofix, dub přírodní + demontáž stávajícího lina – místnost 03+04 (cca 36m²)

11) Kompletní výmalba Primalex Plus

12) Demontáž stávajících SDK desek v místnosti 04 a znovu osazení novými

- 13) Oprava stávajícího plotu (drátěné pletivo)/ případně výměna za nový + instalace podhrabových desek - cca 70m**
- 14) Lokální oprava zateplení cca 10ks 10x10cm**
- 15) Obvodové stěny – místnost 04+01 demontáž omítky do výšky stropu, znovunahození, do 1m výšky sanační omítka**
- 16) Obvodové stěny – místnost 03, 05, 06 demontáž do 1m výšky od podlahy, znovunahození sanační omítkou**
- 17) Prodloužení dešť. Svodů (odvedení vody od domu 2svody prodloužení o 2m od domu)**