



## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – VELKÁ CHUCHLE

U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

### 2. místostarosta úřadu městské části

Naše značka:  
1853/2024

Vyřizuje:  
Ing. arch. Vokurka

V Praze dne:  
29. 5. 2024

## Poptávka na CN - výměna střešní krytiny hala K8

### Rozsah prací pro CN

Předmětem poptávky je výměna střešní krytiny nad halovým objektem. Původní plechová krytina je v neuspokojivém stavu. Pochází z 90.tých let 20.století. Konstrukce haly je z příhradových nosníků, které jsou po 3m. Viz výkresy. Na nosnících jsou po cca 1 m kladené po vlašsku trubky viz det. ve výkresech, ty plní funkci laťování pod plechovou krytinou. Sklon střechy je 12 stupňů.

Předmětem CN by tedy měla obsahovat volbu dostupné krytiny, kterou je možné připevnit na trubky plnící funkci laťování. Vhodné by bylo použít krytinu, která bude pokud možno v kuse na celou délku strany střechy. To znamená cca 7,7m a 6,7m. tak aby se eliminovaly vodorovné přesahy dílů střechy.

Krytina musí být použitelná pro sklon 12 stupňů.

Její barva je nejlépe tmavě šedá. Barva krytiny je však k jednání s ohledem na vybranou krytinu a nabídku barev i s ohledem na možné cenové možnosti a dostupnost.

S výměnou okapových žlabů a okapů se nepočítá.

Taktéž musí být zachován hromosvod.

U nově provedených hřebenů by byly provedené ventilační turbíny např. Lomanco.

Výměry střechy:

Celková plocha střechy cca 703,64m<sup>2</sup>

Hřeben délka 49m

Boční štítové lemování celkem 30m

Ventilační turbíny 6 x průměr 305 mm

Trubky mají celkovou délku cca 833m.

V CN prosím oddělte cenu materiálu vybrané střešní krytiny (se základní specifikací o kterou krytinu se jedná a jaké jsou rozměry jednotlivých dílů).

Dále práci a kotvící prvky

V případě, že by šlo o díly kratší než je délka střechy, nabídka musí počítat s předepsanými přesahy a možnými prořezy.

Součástí CN musí být i vyčíslení demotáže stávající střechy a způsob jejího odstranění.

V CN prosíme předložit i vyčíslení nátěru trubek o průměru 6cm antikorózní barvou Včetně přípravy povrchu trubek.

CN musí obsahovat i veškeré možné použití lešení, nebo žebříků nebo mechanizace s výměnou střechy spojenou.

Zařízení staveniště bude zajištěno v areálu K8.

Dále je potřeba počítat s tím, že je objekt využíváný.

Během realizace se musí odkrytá střešní rovina zajistit provizorně proti zatékání do objektu.

CN by měla také obsahovat návrh etapování pokládky právě, aby se zabránilo zatékání při výměně krytiny.

Odděleně prosíme nacenit pokládku tepelné minerální izolace o lamda= 0,036W/mK tl 40cm kladené ve dvou vrstvách po 20cm ze shora podhledu na spodní hraně příhradových nosníků.

Čas provedení ideálně od 07/2024 nejpozději do 10/2024

Místo je možné si prohlédnout celých 24hod.

Čas odevzdání CN je 14.6.2024 na email [benesova@chuchle.cz](mailto:benesova@chuchle.cz) v kopii na [vokurka@chuchle.cz](mailto:vokurka@chuchle.cz)

Do předmětu emailu uvést **CN výměna střešní krytiny hala K8**

S děkuji a pozdravem



**Ing. arch. David Vokurka**

*Místostarosta MČ Praha – Velká Chuchle  
zodpovědný za činnost v oblasti  
stavebního a územního rozvoje*

Příloha poptávky: - řez halou 1:50  
- Výkres střechy  
- Detail A  
- Detail B  
- situace

MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE  
U Skály 262/2  
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle  
IČ: 00231185 DIČ: CZ00231185